

แบบรูปและรายละเอียด
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

 การดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทั้งหมดนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานตามรายละเอียดดังที่กำหนดไว้ต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
	อาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น (ในหอประชุม)		
1	งานรื้อถอน		
	1.1 รื้อถอนชุดกระจกปิดช่องแสง	30	ชุด
2	งานปรับปรุง ซ่อมแซม		
	2.1 ปิดช่องแสงด้วยสเมาร์ท บอร์ดหนา 4 มม. (ปิดยาวตั้งแต่เหนือช่องแสงลงมาถึงพื้น)	90.00	ตร.ม.
	2.2 ซ่อมแซมไม้ปิดช่องแสงใต้ที่นั่ง	1.00	เหมา
	2.3 ปูกระเบื้องยาง ขนาด 30 x 30 ซม. (บริเวณชั้นบันไดด้านข้างห้องประชุมทั้งสองฝั่ง)	600.00	ตร.ม.
	2.4 ทาสีน้ำอะครีลิค (ทั้งห้องประชุม) (รองพื้นปูนเก่าลงสีน้ำนํ้าอย่างน้อยสองรอบ)	1,500.00	ตร.ม.
	อาคารเรียน 318ล/30		
1	งานรื้อถอน		
	1.1 รื้อถอนบานประตู บานเปิดคู่	36.00	ชุด
2	งานปรับปรุง ซ่อมแซม		
	2.1 งานบานประตูไม้อัด ขนาด 0.7 x 2.0 ม.	72.00	บาน
	2.2 ทาสีประตู (สีน้ำมัน)	200.00	ตร.ม.
	2.3 กุญแจลูกบิด	72.00	ชุด
	อาคารเรียน 318		
1	งานรื้อถอน		
	1.1 รื้อถอนบานประตู บานเปิดคู่	36.00	ชุด
2	งานปรับปรุง ซ่อมแซม		
	2.1 งานบานประตูไม้อัด ขนาด 0.8 x 2.0 ม.	72.00	บาน
	2.2 ทาสีประตู (สีน้ำมัน)	230.00	ตร.ม.
	2.3 กุญแจลูกบิด	72.00	ชุด