

แบบบูรณาการ

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบ

โรงเรียน โรงเรียนที่ปึงกรวิทยาพัฒนา (ทวิวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม.1

ด้วยโรงเรียนมีความประสงค์ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการรื้อถอน

1. งานหลังคา

ให้รื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่อาคารเรียนทั้งหลัง จำนวน 2 หลัง พร้อมให้ขนไป

2. งานพื้น

ให้รื้อพื้นสำเร็จรูปเดิมออกพร้อมขนไป พื้นขนาด 175 ตารางเมตร

3. งานทาสี


ให้ขูดล้างสีเดิมของอาคารประกอบ จำนวน 1050 ตารางเมตร

รายการซ่อมแซมใหม่

1. ให้มุงหลังคากระเบื้องล่อคู่ ขนาด 0.50 X 1.20 ม. หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. เต็มพื้นที่หลังคาทั้งหมดจำนวน 2 หลัง
2. ให้ทำพื้นอาคารประกอบใหม่ โดยการปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ทั้งห้อง ขนาด 175 ตร.ม.
3. ให้ทาสีภายนอกอาคารประกอบใหม่ทั้งหมด ส่วนที่เป็นผิวปูนทาด้วยสีน้ำอะคริลิกสำหรับอาคารเก่า ก่อนทาสีต้องขูดล้างทำความสะอาดผิวก่อนทำการทากันเชื้อรา ส่วนที่เป็นเหล็กให้ทาด้วยสีน้ำมัน

อนึ่ง ในการทำงานครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และใช้ช่างที่มีฝีมือ มีความชำนาญและประสบการณ์โดยเฉพาะมาทำการปรับปรุง - ซ่อมแซม หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุง- ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

ผู้ประมาณราคา



(นางสาวปิยะพร ปินะกาพิง)

รับรองความถูกต้อง



(นางลัดดา เจียมจรูโร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน